

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมจิตร ขาววงศ์ – โรงเรียนวัดดอนรักษา
หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมจิตร ขาววงศ์ –
โรงเรียนวัดดอนรักษา หมู่ที่ ๗ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
 - ๕.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๕.๔ การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
 - ๕.๕ ข้อมูลงานคอนกรีต
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบรรหาร รัตนวรรณ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๒ นางสาวสารณี จิตมนัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ท้องลำเจียก
 - ๖.๓ นายโชคดี ขูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต.ท้องลำเจียก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นค ๘๔๒๐๓/๒๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมจิตร์ ขาววงศ์ -

โรงเรียนวัดดอนรักษา หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมจิตร์ ขาววงศ์ - โรงเรียนวัดดอนรักษา หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับตั้งปฏิบัติตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางสมจิตร์ ขาววงศ์ - โรงเรียนวัดดอนรักษา ราคาากลาง ๓๐๔,๐๐๐.- บาท (=สามแสนสี่พันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรหาร รัตนวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสารภี จิตมนัส)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกศวิภา คงทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย อรชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากบ้านนางสมจิตร์ ขาววงศ์ - โรงเรียนวัดดอนรักษา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.75	1,050.00	1.4019	2.45	1,472.00
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.00	635.61	15,254.64	1.4019	891.06	21,385.48
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	480.00	373.28	179,174.40	1.4019	523.30	251,184.59
10	Expansion Joint	ม.	8.00	158.79	1,270.32	1.4019	222.61	1,780.86
11	Contraction Joint	ม.	84.00	104.64	8,789.76	1.4019	146.69	12,322.36
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.00	479.42	11,506.08	1.4019	672.10	16,130.37
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					217,045.20	รวม		304,275.66
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-) คิดเป็นราคากลางเพียง 304,000.00			

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 217,045.20

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

ตามคำสั่งที่ 33/2560 ลงวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายบรรหาร รัตนวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสารภี จิตมณีส)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง