

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านท่าวา ตำบลท้องลำเจียก

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านท่าวา.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๗๙๘,๐๐๐.- บาท .....
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๘๑๓,๐๐๐.- บาท (-เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้.....
  - ๖.๑ นายบรรหาร รัตนวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายฉวาง อินทประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นศ ๘๔๒๐๓/๙๐๗/

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๒ สายบ้านท่าว่า  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๒ สายบ้านท่าว่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับตั้ง ปฏิบัติตามมติกรม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๒ สายบ้านท่าว่า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราคาากลาง ๙,๘๑๓,๐๐๐.- บาท (=เก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

-เพื่อไปดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายบรรหาร รัตนวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวภัควิภา คงทอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฉวาง อินทประเสริฐ)  
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายโชคดี ชูราษฎร์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
(นายวุฒิชัย อรชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

|                                 |                                            |  |             |           |       |    |         |          |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--|-------------|-----------|-------|----|---------|----------|----|
| ผิวจราจร                        | คอนกรีตเสริมเหล็ก                          |  | กว้าง       |           | 5.00  | ม. | ระยะทาง | 1,950.00 | ม. |
| ไหล่ทาง                         | ลูกรัง                                     |  | กว้างข้างละ |           | 0.50  | ม. | ระยะทาง | 1,950.00 | ม. |
| งานผิวทาง                       | คอนกรีตเสริมเหล็ก                          |  |             | 9,750.00  | ตร.ม. |    |         |          |    |
| งานไหล่ทาง                      | ลูกรัง                                     |  |             | 487.50    | ลบ.ม. |    |         |          |    |
| <br>                            |                                            |  |             |           |       |    |         |          |    |
|                                 | งานตีเส้นจราจร ( สีเหลือง )                |  |             | 78.00     | ตร.ม. |    |         |          |    |
|                                 | งานตีเส้นจราจร ( สีขาว )                   |  |             | 390.00    | ตร.ม. |    |         |          |    |
|                                 | งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) |  |             | 325.00    | ม.    |    |         |          |    |
|                                 | งานรอยต่อเเหหดตามขวาง (Contraction Joint)  |  |             | 650.00    | ม.    |    |         |          |    |
|                                 | งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)       |  |             | 1,950.00  | ม.    |    |         |          |    |
|                                 | งานทราयर่องใต้ผิวคอนกรีต                   |  |             | 975.00    | ลบ.ม. |    |         |          |    |
|                                 | งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต              |  |             | 1,908.56  | ลบ.ม. |    |         |          |    |
| <br>                            |                                            |  |             |           |       |    |         |          |    |
|                                 | งานดินถมคันทาง                             |  |             | 4,376.25  | ลบ.ม. |    |         |          |    |
|                                 | งานดินตัด                                  |  |             | -         | ลบ.ม. |    |         |          |    |
| <br>                            |                                            |  |             |           |       |    |         |          |    |
|                                 | งานวางป่าและขุดตอ                          |  |             | 10,000.00 | ตร.ม. |    |         |          |    |
| <br>                            |                                            |  |             |           |       |    |         |          |    |
| รวม Pavement In-Place Recycling |                                            |  |             |           | ตร.ม. |    |         |          |    |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าว่า หมู่ที่ 10 ต.ท้องลำเจียก อ.เขยริ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,950.00 ม.  
 ไหลทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก  
 แบบเลขที่ / 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

| ลำดับ | รายการ                                                                  | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง                                                      | 9,813,482.71      | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ผ่นซูก 2 |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง                                                          | 9,813,482.71      |                                                                                                                                       |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>(เก่าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) | 9,813,000.00      |                                                                                                                                       |

ระยะทางดำเนินการ 1.950 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 5,032,307.69 บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
 (นายบรรหาร รัตนวรรณ)   
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
 (นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายดวง อินทประเสริฐ)  
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อนุมัติ.....  
 (นายวุฒิชัย อรรถ)  
 ายกององค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจีย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายโชคดี ชูราษฎร์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าวา หมู่ที่ 10 ต.ท้องสำเจียก อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องสำเจียก  
 แบบเลขที่ / 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
 คำนวณราคากลางโดย นายบรรหาร รัตนวรรณ

เมื่อวันที่ 241295

| ลำดับ | รายการ                                             | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1     | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                            |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)                    | ตร.ม. | 10,000.00 | 1.73         | 17,300.00    | 1.3810 | 2.39                 | 23,890.67    |
|       | 1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                           | ตร.ม. |           |              |              |        |                      |              |
|       | 1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                          | ตร.ม. | 6,000.00  | 124.40       | 746,400.00   | 1.3810 | 171.79               | 1,030,751.39 |
|       | 1.4                                                | ตร.ม. |           |              |              |        |                      |              |
|       | 1.5 งานตัดดินคันทาง                                | ลบ.ม. | -         | 45.61        | -            | 1.3810 | 62.99                | -            |
|       | 1.6 งานเติมถมคันทาง บดอัดแน่น                      | ลบ.ม. | 4,376.25  | 107.21       | 469,177.76   | 1.3810 | 148.05               | 647,917.51   |
|       | 1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม. | ลบ.ม. |           |              |              |        |                      |              |
|       | 1.8 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 15 ซม.      | ลบ.ม. | 1,908.56  | 632.05       | 1,206,305.35 | 1.3810 | 872.84               | 1,665,864.04 |
|       | 1.9 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 10 ซม.         | ลบ.ม. | 975.00    | 496.44       | 484,029.00   | 1.3810 | 685.57               | 668,426.53   |
| 2     | งานผิวทาง                                          |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 2.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.          | ตร.ม. | 9,750.00  | 375.30       | 3,659,175.00 | 1.3810 | 518.28               | 5,053,188.26 |
|       | 2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)    | ม.    | 325.00    | 169.63       | 55,129.75    | 1.3810 | 234.25               | 76,132.19    |
|       | 2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)    | ม.    | 650.00    | 82.04        | 53,326.00    | 1.3810 | 113.29               | 73,641.28    |
|       | 2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)           | ม.    | 1,950.00  | 81.16        | 158,262.00   | 1.3810 | 112.08               | 218,554.09   |
| 3     | งานไหล่ทาง                                         |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง                    | ลบ.ม. | 487.50    | 277.89       | 135,471.38   | 1.3810 | 383.76               | 187,081.07   |
| 4     | งานตีเส้นจราจร                                     |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)       | ตร.ม. | 78.00     | 260.00       | 20,280.00    | 1.3810 | 359.05               | 28,005.95    |
|       | 4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)          | ตร.ม. | 390.00    | 260.00       | 101,400.00   | 1.3810 | 359.05               | 140,029.73   |
| 5     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                         |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3                          | ม.    |           |              |              |        |                      |              |
|       | 5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3                          | ม.    |           |              |              |        |                      |              |
|       | 5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3                          | ม.    |           |              |              |        |                      |              |
|       | 5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3                          | ม.    |           |              |              |        |                      |              |
|       | 5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3                          | ม.    |           |              |              |        |                      |              |
| 6     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                    |       |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |
|       | 6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว         | แห่ง  |           |              |              |        |                      |              |

| ลำดับ          | รายการ                                          | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------------|---------|----|----------------------|--------------|
| 7              | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก               |       |       |              |         |    |                      |              |
|                | 7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |              |
|                | 7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |              |
|                | 7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |       |              |         |    |                      |              |
| 8              | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                  |       |       |              |         |    |                      |              |
|                | 8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่  | แห่ง  |       |              |         |    |                      |              |
|                | กม. 0+000.00                                    |       |       |              |         |    |                      |              |
|                | ขนาด ไม่มี                                      |       |       |              |         |    |                      |              |
|                | ยาว - ม.                                        |       |       |              |         |    |                      |              |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                 |       |       |              |         |    |                      | 9,813,482.71 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

7,106,256.24

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3810

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782



## ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การให้ทรายและหินหยาบเป็นปริมาตร

| Class of Concrete          | ค 4         | ค 3         | ค 2         | ค 1         | Lean 1:3:5  |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต             | 400:524:728 | 350:572:736 | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870 |
| 1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,949.46 | 1,238.77    | 1,083.93    | 991.02      | 898.11      | 743.26      |
| 2. ทราย 1.20 x 444.75      | 279.66      | 305.28      | 318.09      | 330.89      | 277.52      |
| 3. หิน 1.15 x 694.75       | 581.64      | 588.04      | 610.41      | 579.25      | 695.10      |
| 4. ค่าแรงผสม - เท          | 498         | 498         | 436         | 436         | 398         |
| รวม                        | 2,598.07    | 2,475.25    | 2,355.52    | 2,244.25    | 2,113.88    |

## ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                                       |   |        |   |        |     |
|-------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|-----|
| ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.           | @ | 532.71 | = | 532.71 | บาท |
| ไม้ค้ำวาว 0.30 ลบ.ฟ.                                  | @ | 429.91 | = | 128.97 | บาท |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 คันทัน (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)     | @ | 35.00  | = | 10.50  | บาท |
| ตะปู 0.25 กก.                                         | @ | 51.40  | = | 12.85  | บาท |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก 685.03 / 4.00 |   |        | = | 685.03 | บาท |
| ค่าแรง                                                |   |        | = | 171.26 | บาท |
| น้ำมันทาผิวไม้                                        |   |        | = | 133.00 | บาท |
|                                                       |   |        | = | 10.00  | บาท |
| รวม                                                   |   |        | = | 314.26 | บาท |

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

|                                                       |  |  |   |        |     |
|-------------------------------------------------------|--|--|---|--------|-----|
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก 685.03 / 5.00 |  |  | = | 137.01 | บาท |
| ค่าแรง                                                |  |  | = | 133.00 | บาท |
| น้ำมันทาผิวไม้                                        |  |  | = | 10.00  | บาท |
| รวม                                                   |  |  | = | 280.01 | บาท |

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                                                       |   |        |   |        |     |
|-------------------------------------------------------|---|--------|---|--------|-----|
| ไม้กระดานหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.           | @ | 532.71 | = | 532.71 | บาท |
| ไม้ค้ำยันหน้า 4 มม 1 ครม.                             | @ | 263.34 | = | 263.34 | บาท |
| ไม้ค้ำวาว 0.30 ลบ.ฟ.                                  | @ | 429.91 | = | 128.97 | บาท |
| ตะปู 0.25 กก.                                         | @ | 51.40  | = | 12.85  | บาท |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก 937.87 / 3.00 |   |        | = | 937.87 | บาท |
| ค่าแรง                                                |   |        | = | 312.62 | บาท |
| น้ำมันทาผิวไม้                                        |   |        | = | 133.00 | บาท |
|                                                       |   |        | = | 10.00  | บาท |
| รวม                                                   |   |        | = | 455.62 | บาท |

## ทรายหยาบบดอัดแน่น

|                                        |   |        |           |
|----------------------------------------|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตก               | = | 350.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 47.00 กก.                     | = | 94.75  | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 1.40 x 444.75               | = | 622.65 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 % | = | 34.79  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ยรวม                           | = | 657.44 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม                        | = | 657.44 | บาท/ลบ.ม. |