

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ ๔ สายบ้านดอนจิก ตำบลทองลำเจียก

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายบ้านดอนจิก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙,๗๗๐,๖๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.ทองลำเจียก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙,๘๓๙,๐๐๐.- บาท (-เก้าล้านแปดแสนสามหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้.....
 - ๖.๑ นายบรรหาร รัตนวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายฉวาง อินทประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
 - ๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นศ ๘๔๒๐๓/ ๑๐๐

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่ นศ ๘๔๒๐๓/๔๒๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/๖๓๖๘ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการ
เร่งรัดจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ โดยกรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งจัดสรรบัญชีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หน้าที่ ๒๑ (ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก ตำบลท้องลำเจียก กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ ๙,๗๗๐,๖๐๐.- บาท

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท้องลำเจียก กำหนด งบประมาณ ๙,๗๗๐,๖๐๐.- บาท

๓. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. วิธีดำเนินการ

โดยวิธีการประกวดราคาจ้างเหมา

๕. ข้อเสนอแนะ

หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสั่งการ

(นายโชคดี ชูราชูร์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ความเห็น.....


(นายบรรหาร รัตนวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความ...


ความเห็น.....
- เห็นไม่ขัดแย้ง (๒๖/๖๖)


(นางสาวกวีภา คงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ความเห็น.....
- ขอร้อง
- เห็นไม่ขัดแย้ง


(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์) 14 มิ.ย. ๖๐
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ความเห็น.....
- ขอร้อง


(นายวชิชัย อรชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

ที่ นศ.๘๔๒๐๓/ ๑๐๖

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๒๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับตั้งปฏิบัติตามมติกรม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายบ้านดอนจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราคากลาง ๙,๘๓๙,๐๐๐.- บาท (=เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรหาร รัตนวรณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวภักติภา คงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉวาง อินทประเสริฐ)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายวุฒิชัย อรชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

การแบ่งงวดงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๑๒๐ วัน การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินเป็นอิสระต่อกันผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

-งานปรับปรุงโครงสร้างทาง ๕๐% ของงานทั้งหมด

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

-งานปรับปรุงโครงสร้างทาง แล้วเสร็จ,

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา /

งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๓๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

-งานผิวทาง ๕๐% ของงานทั้งหมด

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓๐ % ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

-งานผิวทาง แล้วเสร็จ

-งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนจิก หมู่ที่ 4 ต.ห้วยลำเจียก อ.เขยริ่งใหญ่ จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 2,500.00 ม.
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก
 แบบเลขที่ / 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	9,839,607.69	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	9,839,607.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ถ้าคำนวณแบบสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	9,839,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 2,500 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,935,600.00 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายบรรพต รัตนวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายฉวาง อินทประเสริฐ)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายโชคดี ชูราษฎร์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ
 (นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นายวุฒิชัย อรรถ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลำเจียก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนจิก หมู่ที่ 4 ต.ท้องลำเจียก อ.เขียวใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
 แบบเลขที่ / 2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

คำนวณราคากลางโดย นายบรรพพร รัตนวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมบ่อกำและขุดตอ (ขนาดเมฆา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1,3808	2.39	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6	ตร.ม.	-					
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	5,750.00	45.61	262,257.50	1,3808	62.98	362,116.
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	5,750.00	107.21	616,457.50	1,3808	148.03	851,183.
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๓๓.	ลบ.ม.						
	1.10 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	3,450.00	387.21	1,335,874.50	1,3808	534.65	1,844,529.
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	3,150.00	632.05	1,990,957.50	1,3808	872.71	2,749,045.
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	15,000.00	27.62	414,300.00	1,3808	38.14	572,051.
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	ตร.ม.	15,000.00	156.69	2,350,350.00	1,3808	216.35	3,245,282.
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	100.00	260.00	26,000.00	1,3808	359.00	35,899.
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	500.00	260.00	130,000.00	1,3808	359.00	179,499.
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							

รวมค่าก่อสร้าง 9,839,607.

ขอใช้งบประมาณ 9,830,000.

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

7,126,197.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3808

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง	ราคาน้ำมันโซล่า	25.50	บาท/ลิตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านดอนจิก หมู่ที่ 4 ต.ท้องสำเจียง อ.เข็ญใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท้องสำเจียง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%
อยู่ในท้องถิ่นจังหวัด	เขตฝนตก ฝนชุก 2			
เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
เงินประกันผลงานหัก	0 %			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	21 กันยายน 2560			

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งเสริม	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB ๘ 6 มม.	บ.ตัน	22,946.03	47.00	67.88	80.00	4,100.00	27,193.71	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2	เหล็ก RB ๘ 9 มม.	บ.ตัน	21,070.10	47.00	67.88	80.00	4,100.00	25,317.78	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3	เหล็ก RB ๘ 12 มม.	บ.ตัน	21,046.73	47.00	67.88	80.00	3,300.00	24,494.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4	เหล็ก RB ๘ 15 มม.	บ.ตัน	20,523.36	47.00	67.88	80.00	3,300.00	23,971.04	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5	เหล็ก RB ๘ 19 มม.	บ.ตัน	23,130.84	47.00	67.88	80.00	2,900.00	26,178.52	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6	เหล็ก DB ๘ 12 มม.	บ.ตัน	19,994.39	47.00	67.88	80.00	3,300.00	23,442.07	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
7	เหล็ก DB ๘ 16 มม.	บ.ตัน	19,257.01	47.00	67.88	80.00	3,300.00	22,704.89	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
8	เหล็ก DB ๘ 20 มม.	บ.ตัน	22,007.48	47.00	67.88	80.00	2,900.00	25,055.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
9	เหล็ก DB ๘ 25 มม.	บ.ตัน	20,532.71	47.00	67.88	80.00	2,900.00	23,580.39	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
10	Wire Mesh ๘ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ.ตร.ม.	35.00	47.00	0.09	0.10	-	35.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
11	ลวดผูกเหล็ก	บ.กก.	47.97	47.00	0.07	0.08	-	48.12	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
12	ปูนซีเมนต์ปริมาตร 1	บ.ตัน	2,831.78	47.00	67.88	50.00	-	2,949.46	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
13	ยาง AC - 80 / 70	บ.ตัน	14,475.85	913.00	1,305.59	35.00	-	15,816.24	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ.ตัน	19,494.85	913.00	1,305.59	25.00	-	20,825.24	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ.ตัน	18,847.85	913.00	1,305.59	25.00	-	20,178.24	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ.ตัน	28,027.67	250.00	357.50	35.00	-	28,420.17	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
17	หินปูน	บ.ลบ.ม.	250.00	47.00	94.75	-	-	344.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
18	หิน 3/4"	บ.ลบ.ม.	350.00	47.00	94.75	-	-	444.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
19	หิน 1/2"	บ.ลบ.ม.	340.00	47.00	94.75	-	-	434.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
20	หิน 3/8"	บ.ลบ.ม.	340.00	47.00	94.75	-	-	434.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ.ลบ.ม.	297.50	47.00	94.75	-	-	382.25	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
22	หินคลุก	บ.ลบ.ม.	250.00	47.00	94.75	-	-	344.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
23	ทรายผสมคอนกรีต	บ.ลบ.ม.	600.00	47.00	94.75	-	-	694.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ.ลบ.ม.	350.00	47.00	94.75	-	-	444.75	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
25	วัสดุลูกรัง	บ.ลบ.ม.	60.00	35.00	115.03	32.19	(ค่าผูก-ชน)	207.22	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.บ้านสูง อ.ระบอง
26	วัสดุหินเล็กรัง " ก "	บ.ลบ.ม.	20.00	30.00	98.86	32.19	(ค่าผูก-ชน)	151.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.บ้านสูง อ.ระบอง
27	ดินถมคันทาง	บ.ลบ.ม.	3.00	2.00	13.45	21.57	(ค่าผูก-ชน)	38.02	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.ท้องสำเจียง อ.เข็ญใหญ่
28	ทรายถมคันทาง	บ.ลบ.ม.	120.00	35.00	115.03	-	-	235.03	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.บ้านสูง อ.ระบอง
29	ท่อกลมขนาด ๘ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	340.19	47.00	36.02	-	-	376.21	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30	ท่อกลมขนาด ๘ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	644.86	47.00	54.03	-	-	698.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
31	ท่อกลมขนาด ๘ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	867.85	47.00	72.04	-	-	959.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
32	ท่อกลมขนาด ๘ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,261.68	47.00	96.05	-	-	1,357.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
33	ท่อกลมขนาด ๘ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,728.98	47.00	172.90	-	-	1,901.88	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
34	ท่อกลมขนาด ๘ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	2,593.46	47.00	216.12	-	-	2,809.58	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
35	ท่อกลมขนาด ๘ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	3,831.78	47.00	345.79	-	-	4,177.57	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ตบ.ฟ.	532.71	-	-	-	-	532.71		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
37	ไม้ยึดยาง ทน 4 มม.	แผ่น	263.34	-	-	-	-	263.34		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
38	ไม้ค้ำ 1 1/2" x 3"	ตบ.ฟ.	429.91	-	-	-	-	429.91		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
39	ไม้ค้ำยัน ๘ 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.00	-	-	-	-	30.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
40	ไม้ค้ำยัน ๘ 4" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	-	-	-	-	35.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	349.00	-	-	-	-	349.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	303.00	-	-	-	-	303.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	404.00	-	-	-	-	404.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
44	ตะปู	กก.	51.40	-	-	-	-	51.40		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.นครราชสีมา